



BET Économiste de la construction / Structure / VRD

ÉLÉMENTS CLÉS:

Maîtrise d'Ouvrage Architecte Mandataire Ingénierie / Économie Fluides / Thermique Montant des travaux Avancement Mission ввс

Plan Climat de la Ville de Paris Mode de dévolution du marché ICF LA SABLIERE AIP AIP INGÉNIERIE AB ENVIRONNEMENT 15.5 M€ HT Chantier en cours Loi MOP

Oui Oui

Entreprise Générale















Réhabilitation et résidentialisation 249 logements

Résidence Allée d'Andrézieux

Paris 18ème (75)

QUELQUES SOLUTIONS MISES EN OEUVRE

Le mode constructif est basé sur la mise en place d'un cadre métallique fixé sur la façade avec ossature de triangulation, finition acoustique, thermique, plancher bois et sous- face en placo avec remplissage par isolant à forte densité pour affaiblissement acoustique. Retour en habillage support pour mise en place finition enduit mince sur isolant.

Pose d'un châssis aluminium toute hauteur avec vitrage en allège CF. Compris prestation de reprise des embellissements

BALCON

Idem ossature métallique avec prestation de finition qualité extérieure (plan chers et sous faces)





